

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe

BRANŻA:

Budowlana

ADRES INWESTYCJI:

Wysock 2 B

INWESTOR:

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku
Wysock 2B

Kosztorys ofertowy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wycieczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
	Kosztorys	Przebudowa kotłowni z paliwa stałego na gazowe				
1	Element	Roboty remontowo-budowlane				
1.1	KNR 401/349/2	Rozebranie czopucha z cegły	m3	8,20		
1.2	KNR 404/302/1	Skucie fundamentów betonowych pod kotłami	m3	1,79		
1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek w pom. z kotłami	m2	61,40		
1.4	KNR 401/211/1	Skucie nierówności posadzki w pom. z kotłami z wyrobieniem spadku do kratki	m2	61,40		
1.5	KNR 202/1101/7 (3)	Wyrównanie zagłębienia pospółką z zagęszczeniem	m3	2,61		
1.6	KNR 401/803/1	Wykonanie nowej posadzki	m2	3,96		
1.7	KNR 202/1106/7	Zbrojenie posadzki siatką z drutu fi 6 mm o oczkach 15 x 15 cm	m2	3,96		
1.8	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki , grubość 5·cm - wylewka wyrównująca w pom. z kotłami gr. 3 cm (łącznie z nast.poz.)z wyrobieniem spadku do kratki	m2	61,40		
1.9	NNRNKB 202/1132/2	Potrącenie za zmianę grubości o 1·cm- potrącenie do gr. 3 cm Krotność=-2	m2	61,40		
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dodatek włókien szklanych	kg	1,84		
1.11	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe- fundament pod kocioł	m3	0,04		
1.12	KNR 202/1106/7	Zbrojenie posadzki siatką z drutu fi 6 mm o oczkach 15 x 15 cm	m2	0,58		
1.13	KNR 202/1118/8	Posadzka gresowa gat. I w kolorze zbliżonym do szarego na kleju elastycznym	m2	61,40		
1.14	KNR 202/1120/2	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10·cm,	m	41,10		
1.15	KNR 401/354/4	Demontaż istniejących drzwi stalowych	szt	1,00		
1.16	KNR 202/604/5 (1)	Izolacja pod ściankę zmniejszająca otwór drzwiowy	m2	0,50		
1.17	KNR 401/325/4 (1)	Analogia - zmniejszenie otworu drzwiowego	m	4,00		
1.18	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek dla osadzenia belki nadprożowej systemowej	m3	0,05		
1.19	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych systemowych	m	1,50		
1.20	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III	m2	2,30		
1.21	KNR 202/1203/1	Dostawa o montaż drzwi stalowych ocieplanych o wym. 100 x 200 cm w świetle, z zamkiem kulowym, zamykanym na klucz, współczynnik U=1,3	m2	2,00		
1.22	KNR 402/216/7	Wymiana kratki kanalizacyjnej w posadzce	szt	1,00		
1.23	KNR 401/212/1	Rozkucie posadzki w miejscu wymiany odpływu	m3	0,43		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
1.24	KNR 402/230/9	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW	m	4,00		
1.25	KNR 215/228/4	Wykonanie odpływu z rury fi 160 niskoszumowej	m	4,00		
1.26	KNR 202/1101/7 (4)	Obsypanie rury piaskiem z zagęszczeniem	m3	0,20		
1.27	KNR 202/1101/1 (1)	Uzupełnienie posadzki betonem	m3	0,20		
1.28	KNR 202/604/3 (1)	Wykonanie izolacji	m2	2,00		
1.29	KNR 202/1203/1	Dostawa o montaż drzwi s.p.pożarowych o kl. odp. ogniowej EI 60 o wym. 80 x 200 cm w świetle, z samozamykaczem i zamknięciem na klucz	m2	2,00		
1.30	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż samozamykacza do drzwi do pom. socjalnych	szt	1,00		
1.31	KNR 401/701/5	Skucie tynków z pow. ścian - przyjęto 30 %	m2	54,53		
1.32	KNR 401/713/3 (1)	Wyrównanie tynków na ścianach- pozostałe 70%	m2	127,23		
1.33	KNR 40/208/1	Odgrzybienie pow.ścian	m2	181,76		
1.34	KNR 401/711/2 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, - ściany	m2	54,53		
1.35	KNR 40/210/1 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, grubości 1·cm	m2	54,53		
1.36	KNR 40/210/2 (1)	Dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku- pogrubienie tynku o 2 cm - do gr. 3 cm Krotność=4	m2	54,53		
1.37	KNR 40/212/2	Zagruntowanie ścian środkiem hydrofobowym	m2	181,76		
1.38	KNR 40/212/3 (1)	Pomalowanie ścian farbą hydrofobowa zmywalną	m2	181,76		
1.39	KNR 40/212/3 (1)	Malowanie ścian farbą podkładową hydrofobowa jednokrotnie	m2	181,76		
1.40	KNR 40/212/4 (1)	Malowanie dwukrotne farba hydrofobowa nawierzchniowa w kol. jasno szarym	m2	181,76		
1.41	KNR 401/1202/9	Usunięcie powłok malarskich z pow. sufitów	m2	78,44		
1.42	KNR 401/1202/7	Analogia - odtłuszczenie i wyrównanie pow. sufitów	m2	78,44		
1.43	KNR 40/212/3 (1)	Malowanie sufitów farbą podkładową jednokrotnie	m2	78,44		
1.44	KNR 40/212/4 (1)	Malowanie dwukrotne farba nawierzchniowa w kol. jasno szarym	m2	78,44		
1.45	KNR 401/322/2	Wstawienie drzwiczek rewizyjnych na kanałach wentyl. na poddaszu	szt	2,00		
1.46	KNR 401/102/2	Wykop pod fundament ścianek dla punktu red.-pomiarowego	m3	3,00		
1.47	KNR 202/101/6	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	0,70		
1.48	KNR 401/105/2	Obsypanie fundamentu	m3	2,30		
1.49	KNR 202/604/5 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą - pod ścianki z cegły	m2	0,55		
1.50	KNR 202/120/2 (1)	Ścianki grubości 1/2·cegły	m2	6,06		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wyliczona wart. jedn.	Wartość bez narzutów
1.51	KNR 202/216/1 (1)	Płyta żelbetowa, grubość 8·cm, beton C 20/25	m2	1,17		
1.52	KNR 202/216/5 (1)	Dodatek za każdy 1·cm różnicy w grubości płyty- pogrubienie płyty o 2 cm - do gr. 10 cm	m2	1,17		
1.53	KNR 202/1106/7	Zbrojenie płyty siatką z drutu fi 10 mm o oczkach 15 x 15 cm	m2	1,17		
1.54	KNR 202/902/1	Otynkowanie wymurowanych ścianek	m2	6,06		
1.55	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie ścianek	m2	6,06		
1.56	KNR 202/1505/10	Malowanie 2-krotne farbą elewacyjną	m2	6,06		
1.57	NNRNKB 202/535/1	Pokrycie płyty żelbetowej blachą powlekaną dachówkową w kol. czerwonym	m2	1,17		
1.58	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej	m2	0,69		
1.59	KNR 202/1216/4	Montaż półki z blachy stalowej gr. 10 mm zabezpieczonej farbą antykorozyjną i 2 x nawierzchniową	szt	1,00		
1.60	KNR 202/1215/6	Analogia - montaż drzwiczek z otworami wentylacyjnymi	szt	1,00		
1.61	KNR 401/310/6	Wyczyszczenie kanału dymowego	m	20,00		
1.62	KNR 217/152/3 (1)	Montaż deflektora wraz z obróbką z blachy	szt	1,00		
1.63	KNR 401/310/6	Analogia - udrożnienie , rozwiercenie kanału wentylacyjnego	m	2,00		
1.64	KNR 401/322/2	Obsadzenie kratki wentylacyjnej o wym. 27 x 40 cm	szt	1,00		
1.65	KNR 401/108/19	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1·km- wraz z kosztem utylizacji	m3	15,41		
1.66	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na każdy następny 1·km- na dalsze 4 km	m3	15,41		