

## **Kosztorys uproszczony**

Budowa: **Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich tarasu  
Domu Pomocy Społecznej w Wysocku**

Obiekt lub rodzaj robót: **budowlane**

Lokalizacja: **Wysocko 2**

Inwestor: **Dom Pomocy Społecznej w Wysocku, 37-543 Wysocko 2**

## Kosztorys uproszczony

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wycieczona wart. jedn.	Wartość z narzutami
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>				
1	Element	<b>Remont tarasu</b>				
1.1	KNR 401/107/7	Analogia - wykonanie konstrukcji zadaszzenia dla robót murarskich i izolacyjnych ścian fundamentowych	m2	63,25		
1.2	KNR 15/517/1	Ułożenie folii budowlanej na gotowej konstrukcji drewnianej	m2	63,25		
1.3	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na tarasie	m2	44,55		
1.4	KNR 401/804/7	Zerwanie wylewki cementowej	m2	60,95		
1.5	KNR 401/212/1	Skucie betonowego podkładu grub. 8cm	m3	4,88		
1.6	KNR 401/619/9	Odgrybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, ponad 5 m <sup>2</sup>	m2	60,95		
1.7	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	29,84		
1.8	KNR 401/519/6	Rozbiórka izolacji z papy, 1 warstwa	m2	60,95		
1.9	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15 cm - rozebranie nakrywy balustrady betonowej	m3	1,60		
1.10	KNR 202/2110/9	Analogia rozebranie tralek walcowanych wys. 80 cm R = 0,250 M = 0,000 S = 0,000	szt	65,00		
1.11	KNR 401/212/1	Rozebranie cokołu prostego z betonu pod tralkami	m3	0,42		
1.12	KNR 401/349/2	Rozebranie słupków balustrady z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,87		
1.13	KNR 401/212/1	Rozebranie podstawy oparcia cokołu pod tralkami	m3	0,04		
1.14	KNR BC 2/127/1	Odgrybianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Kiesol ręczne przez malowanie, 1-krotne	m2	60,95		
1.15	KNR 40/207/1	Nażenie szlamu Sulfatexschlame grub. 2mm	m2	60,95		
1.16	KNR 202/1106/2	Wykonanie warstwy spadkowej zbrojonej grub.10cm, spadek 2,5%	m2	60,95		
1.17	KNR 202/1106/7	Dodatek za zbrojenie pi siatką stalową	m2	60,95		
1.18	KNR 40/108/2	Ułożenie maty drenażowej Ceresit BT-21 na podłożu betonowym	m2	60,95		
1.19	AT 27/509/1 (1)	Izolacje poziome - ułożenie włókniny odsączającej	m2	60,95		
1.20	KNR BC 3/415/3	Wykonanie jastrychu wodoodpornego CN-87 Ceresit grub. 3cm	m2	60,95		
1.21	DC 20/209/1	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem z pianki ceresit CS 40	m	42,30		
1.22	AT 27/502/1 (1)	Uszczelnienie dylatacji, wklejenie taśm uszczelniających, CL152	m	42,30		
1.23	AT 27/202/1 (1)	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu, ręcznie, przeciwwilgociowa, grubości 2 mm CL-50	m2	60,95		
1.24	KNR 202/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana	m2	60,95		
1.25	AT 27/202/7 (1)	Uszczelnienie murowanych słupków balustrady na tarasie taśmą ceresit BT-21	m2	1,80		
1.26	KNR 401/701/11	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie od spodu tarasu, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	69,79		
1.27	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Kiesol	m2	69,79		
1.28	AT 26/201/1	Nakładane ręcznie, obrzutka, półkryjąca Vorspritzmortel	m2	69,79		
1.29	NNRNKB 202/933/1 (1)	Wykonanie tynku podkładowego renowacyjnego "PORENGRUNDPUTZ" <CAPAROL> 2cm	m2	69,79		
1.30	ZKNR C 1/410/1	Wykonanie tynku renowacyjnego nawierzchniowego, tynk grubości 1 cm - tynk SANIERPUTZ	m2	69,79		
1.31	KNR 40/212/1	Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie FeinPutz	m2	69,90		
1.32	KNR 40/212/4 (2)	Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba Funcosil LA Siliconfarbe	m2	89,90		
1.33	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie i montaż balustrady	kpl	1,00		

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
<b>Kosztorys</b>		
1	Remont tarasu	
Suma elementów kosztorysu		
<b>Razem Kosztorys netto</b>		